

武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包

# 采购文件

(采购项目编号:SZLQ-WTFJ-2025-ZY-02)



采购人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目经理部

2025年4月29日

# 第一章 采购公告

## 采购公告

根据武汉市市政路桥有限公司《采购交易及合同管理办法》，现由武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目经理部(以下简称我方)对武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包以公开采购方式选择合作方。项目资金来自工程建设资金，已落实，出资比例 100%，该项目一包件控制价（不含税）为 296 万元，二包件控制价（不含税）为 349 万元，三包件控制价（不含税）为 544 万元，具体内容见工程量清单及图纸。现我方诚邀潜在应答人参与本项目招应答活动。

### 一、项目概况与采购范围

1. 采购项目名称：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包。

2. 采购人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目经理部

3. 采购内容：

一包件：孝感市汉川市武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目施工现场采购人指定位置（马鞍收费站、里潭收费站），主要工作内容包括模板制作、安拆、涂刷涂膜剂、维护等及脚手架搭设、拆除、维护等，具体内容详见附件二。

二包件：孝感市汉川市武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目施工现场采购人指定位置（城隍收费站、分水收费站），主要工作内容包括模板制作、安拆、涂刷涂膜剂、维护等及脚手架搭设、拆除、维护等，具体内容详见附件二。

三包件：孝感市汉川市武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路

武汉至汉川段房建工程项目施工现场采购人指定位置（华严服务区），主要工作内容包括模板制作、安拆、涂刷涂膜剂、维护等及脚手架搭设、拆除、维护等，具体内容详见附件二。

4. 工期要求：均为 120 日历天，满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。

## 二、应答人资格要求：

1. 应答人未被列入武汉市市政建设集团有限公司和武汉市市政路桥有限公司分供方黑名单；

2. 应答人具有有效的营业执照及**具有模板脚手架专业承包资质不分等级资质**，同时具有安全生产许可证。

3. 拟投入主要人员要求：

项目负责人：具备贰级及以上建造师或中级及以上职称。

项目安全员：不少于 1 人，具备安全 C 证。

## 三、采购文件的获取

1. 本次采购文件仅采用电子版+纸质版方式发售，在线申请应答及领取纸质版采购文件视为获得应答资格，凡有意参加应答者购买采购文件须在武汉市市政路桥有限公司网：<http://www.whszlq.com/下载电子版采购文件>。

2. 领取电子版采购文件的潜在应答人：请于 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 6 日 每日 08:30 时至 17:30 时（北京时间）在武汉市市政路桥有限公司网：<http://www.whszlq.com/下载电子版采购文件> 并申请应答。潜在应答人需法定代表人携带本人身份证原件及复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件于 2025 年 5 月 6 日 17:30 时（北京时间）前到武汉市市政路桥有限公司（地址：武汉市蔡甸区新天大道 661 号武汉市市政路桥有限公司）领取纸质版采购文件，即视为获得应答资格（法定代表人身份证明书及授权委托书格式见附件一）。

3. 采购文件发售不进行收费。

#### 四、应答文件递交及开标

1. 应答文件递交及开标的截止时间为 2025年5月8日09时00分 (北京时间)，应答人应在此时间之前将应答文件递交至武汉市市政路桥有限公司4楼会议室。

2. 法定代表人须携带本人身份证原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件或委托代理人携带身份证原件及复印件(加盖公章)、授权委托书原件出席开标会。

3. 逾期送达或未按照采购文件要求密封的应答文件，采购人不予受理。

#### 五、发布公告的媒介

本次采购公告发布媒介：

武汉市市政路桥有限公司网：<http://www.whszlq.com/>。

#### 六、联系方式

采购人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目经理部

地址：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目经理部（城隍镇城隍大道118号）

联系人：李雅馨

电话：18971592900

时间：2025年4月29日

监督举报电话：027-84922336（纪检监察室座机）

附件一、

## 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (应答人名称)的法定代表人。

特此证明。

应答人：\_\_\_\_\_ (全称,公章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件

<p><u>身份证人像面复印件</u></p>	<p><u>身份证国徽面复印件</u></p>
-------------------------	-------------------------

## 授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（应答人名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为本公司的合法代理人，以本公司名义领取武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包（采购项目名称）采购文件。代理人在领取该采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

应 答 人：\_\_\_\_\_（全称,公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身 份 证 号：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身 份 证 号：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

<p><u>身份证人像面复印件</u></p>	<p><u>身份证国徽面复印件</u></p>
-------------------------	-------------------------

委托代理人身份证复印件

<p><u>身份证人像面复印件</u></p>	<p><u>身份证国徽面复印件</u></p>
-------------------------	-------------------------

附件二：

## 一包件工程量清单

序号	项目部位	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	工作内容	备注（项目特征描述）
1		马鞍收费站-综合楼					
2	马鞍收费站-综合楼	011702001001	基础	m2	176.95	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
3	马鞍收费站-综合楼	011702001002	基础	m2	259.72	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
4	马鞍收费站-综合楼	011702001003	基础	m2	6.91	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
5	马鞍收费站-综合楼	011702005001	基础梁	m2	617.53	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
6	马鞍收费站-综合楼	011702002001	矩形柱	m2	791.69	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
7	马鞍收费站-综合楼	011702014001	有梁板	m2	3067.73	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

8	马鞍收费站 -综合楼	011702014002	有梁板、 平板、后 浇带（盘 扣支撑 架）	m3	5897.26	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
9	马鞍收费站 -综合楼	011702024001	楼梯	m2	164.01	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
10	马鞍收费站 -综合楼	011702003001	构造柱	m2	532.43	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
11	马鞍收费站 -综合楼	011702008001	圈梁	m2	899.93	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
12	马鞍收费站 -综合楼	011702009001	过梁	m2	42.6	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
13	马鞍收费站 -综合楼	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	8.27	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
14	马鞍收费站 -综合楼	011702016001	平板	m2	226.45	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
15	马鞍收费站 -综合楼	011702025001	压顶	m2	51.16	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

16	马鞍收费站 -综合楼	011702027001	台阶	m2	113.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
17	马鞍收费站 -综合楼	011702001005	散水、坡道	m2	35.77	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
18	马鞍收费站 -综合楼	011701001001	综合脚手架	m2	1580.03	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
19	马鞍收费站 -综合楼	011701002001	外脚手架	m2	791.69	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
20	马鞍收费站 -综合楼	011701002002	外脚手架	m2	153	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
21	马鞍收费站 -综合楼	011701006001	满堂脚手架	m2	366.94	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
22		马鞍收费站-天棚	分部小计				
23	马鞍收费站 -天棚	011702001001	垫层模板	m2	15.76	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

24	马鞍收费站 -天棚	011702001002	独立基础 模板	m2	73.2	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
25	马鞍收费站 -天棚	011702002001	矩形柱模 板(3.6米 以内)	m2	360	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
26	马鞍收费站 -天棚	011702014001	有梁板模 板	m2	1187.79	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
27	马鞍收费站 -天棚	011702014002	有梁板模 板支撑	m2	4683.91	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料 的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
28	马鞍收费站 -天棚	011702006001	矩形梁模 板	m2	145.97	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
29	马鞍收费站 -天棚	011702006002	矩形梁模 板支撑	m2	99.92	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料 的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
30	马鞍收费站 -天棚	011702008001	圈梁	m2	107.8	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
31	马鞍收费站 -天棚	011701001001	综合脚手 架	m2	388.13	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手 架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手 架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:10.2米 3. 搭设方式:综合考虑

32	马鞍收费站-天棚	011701002001	外脚手架	m2	1189.98	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
33	马鞍收费站-天棚	011701006001	满堂脚手架	m2	776.24	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:10m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
34		马鞍收费站-设备用房	分部小计				
35	马鞍收费站-设备用房	011702001001	基础	m2	32.22	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
36	马鞍收费站-设备用房	011702001002	基础	m2	35.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
37	马鞍收费站-设备用房	011702001003	基础	m2	28.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
38	马鞍收费站-设备用房	011702001004	基础	m2	30.82	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
39	马鞍收费站-设备用房	011702005001	基础梁	m2	92.81	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范

40	马鞍收费站-设备用房	011702002001	矩形柱	m2	173.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
41	马鞍收费站-设备用房	011702011001	直形墙	m2	333.34	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
42	马鞍收费站-设备用房	011702014002	有梁板模板	m2	365.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
43	马鞍收费站-设备用房	011702014003	有梁板支撑	m2	1360.85	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
44	马鞍收费站-设备用房	011702003001	构造柱	m2	44.25	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
45	马鞍收费站-设备用房	011702008001	圈梁	m2	73.42	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
46	马鞍收费站-设备用房	011702021001	栏板	m2	86.07	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
47	马鞍收费站-设备用房	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	20.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

48	马鞍收费站-设备用房	011702027001	台阶	m2	14.88	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
49	马鞍收费站-设备用房	011702001005	散水、坡道	m2	6.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
50	马鞍收费站-设备用房	011701001001	综合脚手架	m2	283.51	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
51	马鞍收费站-设备用房	011701002001	外脚手架	m2	352.32	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
52	马鞍收费站-设备用房	011701002002	外脚手架	m2	438.72	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
53	马鞍收费站-设备用房	011701006001	满堂脚手架	m2	252.15	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
54		马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	分部小计				

55	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001001	基础	m2	10	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
56	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001002	基础	m2	13	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
57	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001004	基础	m2	8.06	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
58	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702005001	基础梁	m2	21.12	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
59	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702002001	矩形柱	m2	38.97	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
60	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702014001	有梁板	m2	51.7	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
61	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702003001	构造柱	m2	17.81	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
62	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702008001	圈梁	m2	12.61	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

63	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702009001	过梁	m2	4.21	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
64	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702021001	栏板	m2	23.28	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
65	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	2.74	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
66	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001005	散水、坡道	m2	3.5	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
67	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011701001001	综合脚手架	m2	25	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:4.8米 3. 搭设方式:综合考虑
68		<b>里潭收费站-综合楼</b>	分部小计				
69	里潭收费站-综合楼	011702001001	基础	m2	113.86	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
70	里潭收费站-综合楼	011702001002	基础	m2	273.17	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
71	里潭收费站-综合楼	011702001003	基础	m2	9.12	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

72	里潭收费站 -综合楼	011702005001	基础梁	m2	552.2	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
73	里潭收费站 -综合楼	011702002001	矩形柱	m2	844.62	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
74	里潭收费站 -综合楼	011702014001	有梁板	m2	3196.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
75	里潭收费站 -综合楼	011702014002	有梁板、平板、后浇带（盘扣支撑架）	m3	5989.68	1. 材料搬运；2. 搭、拆支撑架；3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度：层高5m以内 2、材料搬运；搭、拆支撑架；材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
76	里潭收费站 -综合楼	011702024001	楼梯	m2	164.01	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
77	里潭收费站 -综合楼	011702003001	构造柱	m2	634.03	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
78	里潭收费站 -综合楼	011702008001	圈梁	m2	838.34	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
79	里潭收费站 -综合楼	011702009001	过梁	m2	98.76	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

80	里潭收费站 -综合楼	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	11.76	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
81	里潭收费站 -综合楼	011702016001	平板	m2	161.13	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
82	里潭收费站 -综合楼	011702025001	压顶	m2	203.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
83	里潭收费站 -综合楼	011702027001	台阶	m2	113.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
84	里潭收费站 -综合楼	011702001005	散水、坡道	m2	35.77	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
85	里潭收费站 -综合楼	011701001001	综合脚手架	m2	1601.77	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.8m 3. 搭设方式:综合考虑
86	里潭收费站 -综合楼	011701002001	外脚手架	m2	791.69	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度:15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计

87	里潭收费站-综合楼	011701002002	外脚手架	m2	153	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
88	里潭收费站-综合楼	011701006001	满堂脚手架	m2	366.94	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
89		<b>里潭收费站-设备房</b>	分部小计				
90	里潭收费站-设备房	011702001001	基础	m2	32.22	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
91	里潭收费站-设备房	011702001002	基础	m2	35.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
92	里潭收费站-设备房	011702001003	基础	m2	28.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
93	里潭收费站-设备房	011702001004	基础	m2	30.82	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
94	里潭收费站-设备房	011702005001	基础梁	m2	92.81	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范

95	里潭收费站 -设备房	011702002001	矩形柱	m2	173.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
96	里潭收费站 -设备房	011702011001	直形墙	m2	333.34	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
97	里潭收费站 -设备房	011702014002	有梁板模板	m2	365.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
98	里潭收费站 -设备房	011702014003	有梁板支撑	m2	1360.85	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
99	里潭收费站 -设备房	011702003001	构造柱	m2	44.25	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
100	里潭收费站 -设备房	011702008001	圈梁	m2	73.42	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
101	里潭收费站 -设备房	011702021001	栏板	m2	86.07	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
102	里潭收费站 -设备房	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	20.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

103	里潭收费站-设备房	011702027001	台阶	m2	14.88	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
104	里潭收费站-设备房	011702001005	散水、坡道	m2	6.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
105	里潭收费站-设备房	011701001001	综合脚手架	m2	283.51	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
106	里潭收费站-设备房	011701002001	外脚手架	m2	352.32	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
107	里潭收费站-设备房	011701002002	外脚手架	m2	438.72	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
108	里潭收费站-设备房	011701006001	满堂脚手架	m2	252.15	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
109		里潭收费站-天棚	分部小计				
110	里潭收费站-天棚	011702001001	垫层模板	m2	12.48	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

111	里潭收费站 -天棚	011702001002	独立基础 模板	m2	57.6	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
112	里潭收费站 -天棚	011702002002	矩形柱模 板	m2	273.15	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
113	里潭收费站 -天棚	011702014002	有梁板模 板	m2	1488.88	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
114	里潭收费站 -天棚	011702014003	有梁板模 板支撑 (8m以 内)	m2	2328.48	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料 的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
115	里潭收费站 -天棚	011702014004	有梁板模 板支撑 (8m以 上)	m2	3566.37	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料 的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
116	里潭收费站 -天棚	011702008001	圈梁	m2	172.22	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
117	里潭收费站 -天棚	011701001001	综合脚手 架	m2	324	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手 架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手 架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 10.4 米 3. 搭设方式: 综合考虑
118	里潭收费站 -天棚	011701002001	外脚手架	m2	206.08	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手 架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手 架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施 工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组 织设计

119	里潭收费站 -天棚	011701006001	满堂脚手架	m2	615.85	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。 层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:10.4m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
<p>注明:</p> <p><b>1.价格组成:</b> (1)施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他全部税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收、环保、文明施工调遣(进出场)、治安管理等措施费用;(2)安全质量环保隐患排查及事故处置费用;质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要应答人配合的费用;政府行政部门对应答人行政违法行为的罚款(包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款)等;(3)施工期间材料、人工及设备上涨引起的风险费用;(4)测量复核等引起的临时停工费用;建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用;(5)各类社会保险及商业保险等保险费用;(6)甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用;(7)安全生产、文明施工费(即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用);(8)建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容;(9)合同明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等;(10)其他:临时工程的建设与拆除、脚手架、木模板在采购人使用期间的使用费、维修保养费、现场保管费、进出场运杂费、装卸费及场内拆装转运费。应答人自行考虑施工期间的工期风险,采购人不承担因工期延误造成周转材料(脚手架、木模板等)超期占用的费用和责任。</p> <p><b>2.计量规则:</b>以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量,办理结算。工程量核定以执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》为准。</p>						

## 二包件工程量清单

序号	项目部位	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	工作内容	备注（项目特征描述）
1		城隍收费站-综合楼					
2	城隍收费站-综合楼	011702001001	基础	m2	120.52	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
3	城隍收费站-综合楼	011702001006	基础	m2	260.52	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
4	城隍收费站-综合楼	011702001002	基础	m2	3.88	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
5	城隍收费站-综合楼	011702001003	基础	m2	1	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
6	城隍收费站-综合楼	011702005001	基础梁	m2	386.84	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
7	城隍收费站-综合楼	011702002001	矩形柱	m2	825.71	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
8	城隍收费站-综合楼	011702014001	有梁板	m2	2820.33	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

9	城隍收费站-综合楼	011702014002	有梁板、平板、后浇带（盘扣支撑架）	m3	5987.64	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高 5m 以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
10	城隍收费站-综合楼	011702024001	楼梯	m2	167.16	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
11	城隍收费站-综合楼	011702016001	平板	m2	695.43	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
12	城隍收费站-综合楼	011702003001	构造柱	m2	546.69	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
13	城隍收费站-综合楼	011702008001	圈梁	m2	718.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
14	城隍收费站-综合楼	011702009001	过梁	m2	62.43	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
15	城隍收费站-综合楼	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	277.51	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
16	城隍收费站-综合楼	011702025001	压顶	m2	283.01	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

17	城隍收费站-综合楼	011702027001	台阶	m2	31.37	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
18	城隍收费站-综合楼	011702001005	散水、坡道	m2	42.95	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
19	城隍收费站-综合楼	011701001001	综合脚手架	m2	1738.46	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
20	城隍收费站-综合楼	011701002001	外脚手架	m2	643.66	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
21	城隍收费站-综合楼	011701002002	外脚手架	m2	941.64	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
22	城隍收费站-综合楼	011701006001	满堂脚手架	m2	407.27	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
23		城隍收费站-天棚					
24	城隍收费站-天棚	011702001001	垫层模板	m2	16.6	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

25	城隍收费站-天棚	011702001002	桩承台模板	m2	121.26	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
26	城隍收费站-天棚	011702001003	筏板基础模板	m2	53.4	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
27	城隍收费站-天棚	011702002001	矩形柱模板(3.6米以内)	m2	98.37	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
28	城隍收费站-天棚	011702002002	矩形柱模板(9.8米以内)	m2	380.18	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
29	城隍收费站-天棚	011702014003	有梁板模板	m2	3529.39	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
30	城隍收费站-天棚	011702014004	有梁板模板支撑(3.6米以内)	m2	3485.59	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
31	城隍收费站-天棚	011702014005	有梁板模板支撑(9.8米以内)	m2	9241.4	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
32	城隍收费站-天棚	011702008001	圈梁	m2	60.2	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

33	城隍收费站-天棚	011701001001	综合脚手架	m2	1404.6	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3.拆除脚手架后材料的堆放。	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:13.4米 3.搭设方式:综合考虑
34	城隍收费站-天棚	011701002001	外脚手架	m2	368	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
35	城隍收费站-天棚	011701006001	满堂脚手架	m2	1030.83	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:10m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
36		<b>城隍收费站-设备房</b>					
37	城隍收费站-设备房	011702001001	基础	m2	32.22	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
38	城隍收费站-设备房	011702001002	基础	m2	35.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
39	城隍收费站-设备房	011702001003	基础	m2	28.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
40	城隍收费站-设备房	011702001004	基础	m2	30.82	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范

41	城隍收费站-设备房	011702005001	基础梁	m2	92.81	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
42	城隍收费站-设备房	011702002001	矩形柱	m2	173.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
43	城隍收费站-设备房	011702011001	直形墙	m2	333.34	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
44	城隍收费站-设备房	011702014002	有梁板模板	m2	365.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
45	城隍收费站-设备房	011702014003	有梁板支撑	m2	1360.85	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
46	城隍收费站-设备房	011702003001	构造柱	m2	44.25	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
47	城隍收费站-设备房	011702008001	圈梁	m2	73.42	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
48	城隍收费站-设备房	011702021001	栏板	m2	86.07	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

49	城隍收费站-设备房	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	20.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
50	城隍收费站-设备房	011702027001	台阶	m2	14.88	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
51	城隍收费站-设备房	011702001005	散水、坡道	m2	6.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
52	城隍收费站-设备房	011701001001	综合脚手架	m2	283.51	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
53	城隍收费站-设备房	011701002001	外脚手架	m2	352.32	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
54	城隍收费站-设备房	011701002002	外脚手架	m2	438.72	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
55	城隍收费站-设备房	011701006001	满堂脚手架	m2	252.15	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
56		分水收费站-综合楼					

57	分水收费 站-综合楼	011702001001	基础	m2	138.86	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
58	分水收费 站-综合楼	011702001002	基础	m2	262.12	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
59	分水收费 站-综合楼	011702001003	基础	m2	9.12	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
60	分水收费 站-综合楼	011702005001	基础梁	m2	540.51	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
61	分水收费 站-综合楼	011702002001	矩形柱	m2	751.9	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
62	分水收费 站-综合楼	011702014001	有梁板	m2	3196.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
63	分水收费 站-综合楼	011702014002	有梁板、 平板、后 浇带（盘 扣支撑 架）	m3	5989.68	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的 整理及堆放	1、支撑高度:层高 5m 以内 2、材料搬运; 搭、拆支撑架; 材料的 整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
64	分水收费 站-综合楼	011702024001	楼梯	m2	164.01	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范

65	分水收费站-综合楼	011702003001	构造柱	m2	580.45	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
66	分水收费站-综合楼	011702008001	圈梁	m2	838.34	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
67	分水收费站-综合楼	011702009001	过梁	m2	98.76	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
68	分水收费站-综合楼	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	11.76	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
69	分水收费站-综合楼	011702016001	平板	m2	161.13	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
70	分水收费站-综合楼	011702025001	压顶	m2	203.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
71	分水收费站-综合楼	011702027001	台阶	m2	113.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
72	分水收费站-综合楼	011702001005	散水、坡道	m2	35.77	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

73	分水收费站-综合楼	011701001001	综合脚手架	m2	1601.77	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3.拆除脚手架后材料的堆放。	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:7.8m 3.搭设方式:综合考虑
74	分水收费站-综合楼	011701002001	外脚手架	m2	791.69	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
75	分水收费站-综合楼	011701002002	外脚手架	m2	153	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
76	分水收费站-综合楼	011701006001	满堂脚手架	m2	366.94	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
77		分水收费站-设备房					
78	分水收费站-设备房	011702001001	基础	m2	24.48	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
79	分水收费站-设备房	011702001003	基础	m2	37.28	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
80	分水收费站-设备房	011702001004	基础	m2	54.92	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范

81	分水收费站-设备房	011702005001	基础梁	m2	107.43	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
82	分水收费站-设备房	011702002001	矩形柱	m2	173.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
83	分水收费站-设备房	011702011001	直形墙	m2	334.15	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
84	分水收费站-设备房	011702014002	有梁板	m2	365.63	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
85	分水收费站-设备房	011702014003	有梁板	m2	1360.85	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
86	分水收费站-设备房	011702003001	构造柱	m2	31.76	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
87	分水收费站-设备房	011702008001	圈梁	m2	49.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
88	分水收费站-设备房	011702021001	栏板	m2	86.99	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

89	分水收费站-设备房	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	17.67	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
90	分水收费站-设备房	011702027001	台阶	m2	14.88	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
91	分水收费站-设备房	011702001005	散水、坡道	m2	6.35	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
92	分水收费站-设备房	011701001001	综合脚手架	m2	283.51	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
93	分水收费站-设备房	011701002001	外脚手架	m2	352.32	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
94	分水收费站-设备房	011701002002	外脚手架	m2	602.88	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
95	分水收费站-设备房	011701006001	满堂脚手架	m2	249.26	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
96		分水收费站-天棚					

97	分水收费 站-天棚	011702001001	垫层模板	m2	10.61	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
98	分水收费 站-天棚	011702001002	桩承台模 板	m2	98.74	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
99	分水收费 站-天棚	011702002002	矩形柱模 板	m2	301.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
100	分水收费 站-天棚	011702014002	有梁板模 板	m2	1893.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
101	分水收费 站-天棚	011702014003	有梁板模 板支撑 (8m以 内)	m2	3305.61	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的 整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
102	分水收费 站-天棚	011702014004	有梁板模 板支撑 (8m以 上)	m2	3847.79	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的 整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
103	分水收费 站-天棚	011702008001	圈梁	m2	210.24	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范
104	分水收费 站-天棚	011702003001	构造柱	m2	4.44	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内 外运输 2. 达到设计及施工现行规范

105	分水收费站-天棚	011701001001	综合脚手架	m2	418	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3.拆除脚手架后材料的堆放。	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:10.4米 3.搭设方式:综合考虑
106	分水收费站-天棚	011701002001	外脚手架	m2	257.6	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
107	分水收费站-天棚	011701006001	满堂脚手架	m2	814.6	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:10.4m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计

注明:

**1. 价格组成:** (1) 施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他全部税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收、环保、文明施工调遣(进出场)、治安管理等的措施费用; (2) 安全质量环保隐患排查及事故处置费用;质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要应答人配合的费用;政府行政部门对应答人行政违法行为的罚款(包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款)等; (3) 施工期间材料、人工及设备上涨引起的风险费用; (4) 测量复核等引起的临时停工费用;建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用; (5) 各类社会保险及商业保险等保险费用; (6) 甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用; (7) 安全生产、文明施工费(即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用); (8) 建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容; (9) 合同明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等; (10) 其他:临时工程的建设与拆除、脚手架、木模板在采购人使用期间的使用费、维修保养费、现场保管费、进出场运杂费、装卸费及场内拆装转运费。应答人自行考虑施工期间的工期风险,采购人不承担因工期延误造成周转材料(脚手架、木模板等)超期占用的费用和责任。

**2. 计量规则:** 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量,办理结算。工程量核定以执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》为准。

## 三包件工程量清单

序号	项目部位	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	工作内容	备注（项目特征描述）
1		华严服务区-设备用房（东区）					
2	华严服务区-设备用房（东区）	011702001001	基础	m2	32.22	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
3	华严服务区-设备用房（东区）	011702001003	基础	m2	15.42	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
4	华严服务区-设备用房（东区）	011702001004	基础	m2	51.69	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
5	华严服务区-设备用房（东区）	011702005001	基础梁	m2	137.58	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
6	华严服务区-设备用房（东区）	011702002001	矩形柱	m2	142.8	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
7	华严服务区-设备用房（东区）	011702014001	有梁板模板	m2	449.02	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

8	华严服务区-设备用房(东区)	011702014002	有梁板支撑	m2	927.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
9	华严服务区-设备用房(东区)	011702003001	构造柱	m2	16.44	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
10	华严服务区-设备用房(东区)	011702008001	圈梁	m2	32.89	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
11	华严服务区-设备用房(东区)	011702021001	栏板	m2	118.32	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
12	华严服务区-设备用房(东区)	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	16.06	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
13	华严服务区-设备用房(东区)	011702001005	散水、坡道	m2	7.91	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
14	华严服务区-设备用房(东区)	011701001001	综合脚手架	m2	193.2	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3.拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:4.8米 3. 搭设方式:综合考虑
15	华严服务区-设备用房(东区)	011701002001	外脚手架	m2	133.44	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度:15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计

16	华严服务区-设备用房(东区)	011701002002	外脚手架	m2	426.24	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;5.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
17	华严服务区-设备用房(东区)	011701006001	满堂脚手架	m2	174.64	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
18		华严服务区-设备用房(西区)					
19	华严服务区-设备用房(西区)	011702001001	基础	m2	52.18	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
20	华严服务区-设备用房(西区)	011702001003	基础	m2	63.17	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
21	华严服务区-设备用房(西区)	011702001004	基础	m2	86.27	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
22	华严服务区-设备用房(西区)	011702005001	基础梁	m2	153.61	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
23	华严服务区-设备用房(西区)	011702002001	矩形柱	m2	187.04	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范

24	华严服务区-设备用房 (西区)	011702011001	直形墙	m2	440.44	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
25	华严服务区-设备用房 (西区)	011702014001	有梁板	m2	662.68	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
26	华严服务区-设备用房 (西区)	011702014002	有梁板	m2	1382.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
27	华严服务区-设备用房 (西区)	011702003001	构造柱	m2	19.16	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
28	华严服务区-设备用房 (西区)	011702008001	圈梁	m2	38.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
29	华严服务区-设备用房 (西区)	011702009001	过梁	m2	6.05	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
30	华严服务区-设备用房 (西区)	011702021001	栏板	m2	170.43	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
31	华严服务区-设备用房 (西区)	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	26.58	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

32	华严服务区-设备用房(西区)	011702001005	散水、坡道	m2	10.03	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
33	华严服务区-设备用房(西区)	011701001001	综合脚手架	m2	288.12	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
34	华严服务区-设备用房(西区)	011701002001	外脚手架	m2	384.96	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
35	华严服务区-设备用房(西区)	011701002002	外脚手架	m2	511.68	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;5. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
36	华严服务区-设备用房(西区)	011701006001	满堂脚手架	m2	312.06	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
37		<b>华严服务区-宿舍楼</b>					
38	华严服务区-宿舍楼	011702001001	垫层模板	m2	96.96	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
39	华严服务区-宿舍楼	011702001002	桩承台模板	m2	146.61	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

40	华严服务区 -宿舍楼	011702005001	基础梁模板	m2	409.77	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
41	华严服务区 -宿舍楼	011702002001	矩形柱模板	m2	423.2	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
42	华严服务区 -宿舍楼	011702014002	有梁板模板	m2	2600.19	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
43	华严服务区 -宿舍楼	011702014003	有梁板模板支撑	m2	3876.66	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
44	华严服务区 -宿舍楼	011702023001	雨篷	m2	23.22	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
45	华严服务区 -宿舍楼	011702009003	女儿墙模板	m2	98.65	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
46	华严服务区 -宿舍楼	011702003001	构造柱	m2	276.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
47	华严服务区 -宿舍楼	011702008001	圈梁	m2	397.13	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
48	华严服务区 -宿舍楼	011702025001	压顶	m2	34.38	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

49	华严服务区 -宿舍楼	011702009002	设备基础 模板	m2	51.9	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
50	华严服务区 -宿舍楼	011702009001	过梁	m2	70.05	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
51	华严服务区 -宿舍楼	011702009004	楼梯	m2	72.6	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
52	华严服务区 -宿舍楼	011701001001	综合脚手 架	m2	1228.47	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手 架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手 架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:6.6m 3. 搭设方式:综合考虑
53		<b>华严服务区-综合楼 (东区)</b>					
54	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702001001	基础	m2	206.35	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
55	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702001002	基础	m2	401.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
56	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702001003	基础	m2	6.91	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

57	华严服务区-综合楼(东区)	011702005001	基础梁	m2	2810.58	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
58	华严服务区-综合楼(东区)	011702002001	矩形柱	m2	963.28	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
59	华严服务区-综合楼(东区)	011702014001	有梁板	m2	6687.44	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
60	华严服务区-综合楼(东区)	011702006001	矩形梁	m2	1669.29	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
61	华严服务区-综合楼(东区)	011702014003	有梁板、平板、后浇带(盘扣支撑架)	m3	2081.08	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
62	华严服务区-综合楼(东区)	011702014004	有梁板、平板、后浇带(盘扣支撑架)	m3	16187.4	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;4. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
63	华严服务区-综合楼(东区)	011702024001	楼梯	m2	58.8	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

64	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702003001	构造柱	m2	626.32	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
65	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702008001	圈梁	m2	708.16	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
66	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702009001	过梁	m2	13.81	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
67	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702023001	雨篷、悬挑 板、阳台板	m2	89.25	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
68	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702016001	平板	m2	8.14	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
69	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702025001	压顶	m2	299.58	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
70	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702027001	台阶	m2	113.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
71	华严服务区 -综合楼(东 区)	011702001005	散水、坡道	m2	25.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

72	华严服务区-综合楼(东区)	011701001001	综合脚手架	m2	3707.52	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.8m 3. 搭设方式:综合考虑
73	华严服务区-综合楼(东区)	011701002001	外脚手架	m2	3342.76	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度:15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
74	华严服务区-综合楼(东区)	011701002002	外脚手架	m2	4287.91	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度:15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
75	华严服务区-综合楼(东区)	011701006001	满堂脚手架	m2	3707.52	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:7m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
76		华严服务区-综合楼(西区)					
77	华严服务区-综合楼(西区)	011702001001	基础	m2	206.35	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
78	华严服务区-综合楼(西区)	011702001002	基础	m2	401.59	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

79	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702001003	基础	m2	6.91	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
80	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702005001	基础梁	m2	2810.58	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
81	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702002001	矩形柱	m2	963.28	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
82	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702003001	构造柱	m2	626.32	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
83	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702014001	有梁板	m2	6687.44	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
84	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702006001	矩形梁	m2	1669.29	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、 运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场 内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
85	华严服务区 -综合楼(西 区)	011702014002	有梁板、平 板、后浇带 (盘扣支 撑架)	m3	2081.08	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的 整理及堆放	1、支撑高度:层高 5m 以内 2、材料搬运; 搭、拆支撑架; 材料 的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求

86	华严服务区-综合楼(西区)	011702014003	有梁板、平板、后浇带(盘扣支撑架)	m3	16187.4	1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;4. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高 5m 以内 2、材料搬运; 搭、拆支撑架; 材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
87	华严服务区-综合楼(西区)	011702024001	楼梯	m2	58.8	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
88	华严服务区-综合楼(西区)	011702008001	圈梁	m2	708.16	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
89	华严服务区-综合楼(西区)	011702009001	过梁	m2	13.81	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
90	华严服务区-综合楼(西区)	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	89.25	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
91	华严服务区-综合楼(西区)	011702016001	平板	m2	8.14	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
92	华严服务区-综合楼(西区)	011702025001	压顶	m2	299.58	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
93	华严服务区-综合楼(西区)	011702027001	台阶	m2	113.36	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

94	华严服务区-综合楼(西区)	011702001005	散水、坡道	m2	25.98	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
95	华严服务区-综合楼(西区)	011701001001	综合脚手架	m2	3707.52	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:7.8m 3. 搭设方式:综合考虑
96	华严服务区-综合楼(西区)	011701002001	外脚手架	m2	3342.76	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;7.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度:15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
97	华严服务区-综合楼(西区)	011701002002	外脚手架	m2	4287.91	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;8.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度:15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
98	华严服务区-综合楼(西区)	011701006001	满堂脚手架	m2	3707.52	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;9.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:7m以内 2. 搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
99		华严服务区-维修间(东区)					
100	华严服务区-维修间(东区)	011702001001	基础	m2	15.9	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

101	华严服务区-维修间(东区)	011702001004	基础	m2	29.45	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
102	华严服务区-维修间(东区)	011702005001	基础梁	m2	68.18	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
103	华严服务区-维修间(东区)	011702002001	矩形柱	m2	92.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
104	华严服务区-维修间(东区)	011702014001	有梁板	m2	220.49	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
105	华严服务区-维修间(东区)	011702014002	有梁板	m2	609.02	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
106	华严服务区-维修间(东区)	011702003001	构造柱	m2	23.94	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
107	华严服务区-维修间(东区)	011702008001	圈梁	m2	14.64	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
108	华严服务区-维修间(东区)	011702009001	过梁	m2	1.8	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

109	华严服务区-维修间(东区)	011702021001	栏板	m2	53.52	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
110	华严服务区-维修间(东区)	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	18.96	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
111	华严服务区-维修间(东区)	011702001005	散水、坡道	m2	3.92	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
112	华严服务区-维修间(东区)	011701001001	综合脚手架	m2	126.88	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;9. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
113	华严服务区-维修间(东区)	011701002001	外脚手架	m2	91.2	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;10. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
114	华严服务区-维修间(东区)	011701002002	外脚手架	m2	249.6	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;11. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
115	华严服务区-维修间(东区)	011701006001	满堂脚手架	m2	116.48	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;12. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计

116		华严服务区-维修间 (西区)					
117	华严服务区-维修间(西区)	011702001001	基础	m2	15.9	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
118	华严服务区-维修间(西区)	011702001004	基础	m2	29.45	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
119	华严服务区-维修间(西区)	011702005001	基础梁	m2	68.18	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
120	华严服务区-维修间(西区)	011702002001	矩形柱	m2	92.08	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
121	华严服务区-维修间(西区)	011702014002	有梁板	m2	220.49	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
122	华严服务区-维修间(西区)	011702014003	有梁板	m2	609.02	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
123	华严服务区-维修间(西区)	011702003001	构造柱	m2	23.94	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
124	华严服务区-维修间(西区)	011702008001	圈梁	m2	14.64	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

125	华严服务区-维修间(西区)	011702009001	过梁	m2	1.8	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
126	华严服务区-维修间(西区)	011702021001	栏板	m2	53.52	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
127	华严服务区-维修间(西区)	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	18.96	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
128	华严服务区-维修间(西区)	011702001005	散水、坡道	m2	3.92	模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
129	华严服务区-维修间(西区)	011701001001	综合脚手架	m2	126.88	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;12. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
130	华严服务区-维修间(西区)	011701002001	外脚手架	m2	91.2	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;13. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
131	华严服务区-维修间(西区)	011701002002	外脚手架	m2	249.6	1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;14. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计

132	华严服务区 -维修间(西 区)	011701006001	满堂脚手 架	m2	116.48	1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手 架、挡脚板、上下翻板子;15.拆除脚手 架后材料的堆放。  层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、 吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组 织设计
<p>注明:</p> <p><b>1. 价格组成:</b> (1) 施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他全部税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收、环保、文明施工调遣(进出场)、治安管理等措施费用;(2) 安全质量环保隐患排查及事故处置费用;质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要应答人配合的费用;政府行政部门对应答人行政违法行为的罚款(包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款)等;(3) 施工期间材料、人工及设备上涨引起的风险费用;(4) 测量复核等引起的临时停工费用;建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用;(5) 各类社会保险及商业保险等保险费用;(6) 甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用;(7) 安全生产、文明施工费(即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用);(8) 建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容;(9) 合同明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等;(10) 其他:临时工程的建设与拆除、脚手架、木模板在采购人使用期间的使用费、维修保养费、现场保管费、进出场运杂费、装卸费及场内拆装转运费。应答人自行考虑施工期间的工期风险,采购人不承担因工期延误造成周转材料(脚手架、木模板等)超期占用的费用和责任。</p> <p><b>2. 计量规则:</b> 以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量,办理结算。工程量核定以执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》为准。</p>						

## 第二章 应答人须知附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购人：武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目经理部 联系人：李雅馨 电 话：18971592900
2	采购项目名称	武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包
3	采购项目编号	SZLQ-WTFJ-2025-ZY-02
4	建设地点	湖北省孝感市
5	资金来源	建设资金
6	项目规模	参考采购公告，详见工程量清单及图纸(电子版形式发放)
7	采购控制价	一包件控制价（不含税）为 296 万元，二包件控制价（不含税）为 349 万元，三包件控制价（不含税）为 544 万元。
8	工期要求	均为 120 日历天，满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。
9	质量要求	满足采购人与业主总包合同对工程质量的约定。
10	踏勘现场	不组织。如应答人认为需要踏勘现场，踏勘期间，采购人将予以配合，但费用由报价人自理；在踏勘现场过程中，应答人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人均不负责。
11	谈判预备会	不召开 应答人有任何疑问可书面通知采购人，采购人将以答疑形式答复疑问。
12	应答人提出问题的截止时间	递交应答文件截止之日 <u>1</u> 天前
13	采购人澄清的时间	递交应答文件截止之日 <u>1</u> 天前
14	通知延后应答截止时间的要求	原定递交应答文件截止时间 <u>1</u> 天前
15	偏 离	允许细微偏差，不允许重大偏差。
16	递交应答文件截止时间	北京时间 <u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09</u> 时 <u>00</u> 分
17	递交应答文件地点	武汉市市政路桥有限公司 4 楼会议室
18	构成应答文件的其他材料	/
19	应答文件份数	正本一份，副本 <u>一</u> 份。
20	应答文件密封要求	1. 所有应答文件密封在一个密封包内； 2. 密封包上需注明采购项目名称、采购单位名称、应答人名称； 3. 密封包需加盖公章。

21	应答文件有效期	自报价人提交应答文件截止之日起计算 <u>60</u> 天
22	是否退还应答文件	否
23	工程款支付	甲方按月给乙方办理结算，每期结算支付比例按不超过 85% 办理，在甲方整个房建项目取得竣工验收证书后三个月内支付至 90%，工程结算完成后支付至 95%。项目质量缺陷期满且完成政府审计，甲方获得业主最后一笔尾款后支付至 100%。
24	履约担保	若合同含税总额超过 300 万元则需提供履约保证金，金额为本合同含税暂定总价的 5%。成交人应在本合同签订后第一次付款前，汇现金到采购人账户或提交等额的银行履约保函作为履约保证金；如采取履约保函形式，履约保函必须是由国有商业银行或股份制商业银行县级及以上支行开立的，不带任何附加条件的见索即付保函。成交人提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若成交人在履约担保有效期内无法全部履约，成交人须在履约期限届满前向采购人提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由成交人承担。
25	评标方法及标准	<p>评标办法：最低价成交</p> <p>分值构成：应答报价:100 分。</p> <p>其他：无。</p> <p>评分细则：</p> <p>1. 评标基准价的计算： 以通过初步审查的所有应答人最后的最低报价作为评标基准价。</p> <p>2. 偏差率： <math>\text{偏差率} = 100\% \times (\text{评标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}</math></p> <p>3. 报价得分计算公式： <math>\text{报价得分} = 100 - \text{偏差率} \times 100 \times 0.5</math>；</p>
26	是否有现场谈判	<p><input type="checkbox"/> 是，本次采购活动将在确定各包件第一成交候选人后组织各包件（如是多包件采购）第一成交候选人进行现场谈判。</p> <p><input type="checkbox"/> 是，本次采购活动将在评标过程中设置现场谈判环节，每个包件中的前三名成交候选人均需进行现场二次谈判与报价。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否，本采购项目不设置现场谈判。</p>
27	拟投入人员要求	<p>项目负责人：具备贰级及以上建造师或中级及以上职称。</p> <p>项目安全员：不少于 1 人，具备安全 C 证。</p> <p>成交单位需在应答文件中承诺成交后在合同评审前提供采购人认为的满足本项目施工所需人员名单及相关证件，并提供近三个月社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明。</p>
28	定标	<p>(1) 评标委员会根据评标结果，直接确定排名第一的成交候选人为成交人。若被确定为成交候选人，同意按本次采购活动中各包件第一成交候选人相同清单项价格中的最低报价，作为合同签约价格；</p> <p>(2) 若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人；</p> <p>(3) 若排名第二的成交候选人因前款规定的相同原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。</p>
29	多包件应答	应答人可同时对本次采购包件中的 1 个或多个包件应答。采购人按下列原则选择成交人：

		<p><input type="checkbox"/>兼投兼中，即：应答人允许同时应答多个包件，并允许成交多个包件。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>兼投不兼中，即：应答人允许同时应答多个包件，但最多只许成交1个包件。如果同一应答人在多个包件中均排序第一，则按照包件应答除税总价从低到高的顺序，应答人在应答除税总价低的包件被推荐为第一成交候选人后，所投其他包件将不再参与评标；若应答人在所投多个包件的应答除税总价最低且总价相同，则按照包件号顺序被推荐为第一成交候选人后，所投其他包件将不再参与评标。</p> <p><input type="checkbox"/>不兼投不兼中，即：应答人最多只允许应答1个包件，且只许成交1个包件</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 第三章 合同范本

## 第五章 应答文件格式

# 武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包\_包件

## 应 答 文 件

(采购项目编号：SZLQ-WTFJ-2025-ZY-02)

应答人名称：\_\_\_\_\_ (全称) (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

时 间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (应答人名称) 的法定代表人。

特此证明。

应答人：\_\_\_\_\_ (全称, 公章)

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人身份证复印件

<p><u>身份证人像面复印件</u></p>	<p><u>身份证国徽面复印件</u></p>
-------------------------	-------------------------

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（应答人名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包（采购项目名称）（    ）包件的采购活动。代理人在该项目采购过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

应 答 人：\_\_\_\_\_（全称，公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身 份 证 号：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身 份 证 号：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

<u>身份证人像面复印件</u>	<u>身份证国徽面复印件</u>
------------------	------------------


委托代理人身份证复印件

<u>身份证人像面复印件</u>	<u>身份证国徽面复印件</u>
------------------	------------------


### 三、企业证件及其他资料

有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟投入人员证件  
[身份证、职称证(如有)]及其他资料


# 营业执照




# 资质证书




# 安全生产许可证



拟投入人员证件



## 其他资料



## 四、承诺函

### 承 诺 函

致：武汉市市政路桥有限公司

我单位在此郑重承诺：我单位有满足本次采购项目所需的自有人员，如有幸成交本采购项目，我方承诺在成交后提供相关人员社保缴纳记录或社保管理机构出具的社保证明，并严格按照采购文件要求及业主要求派遣相关人员进场施工。

应 答 人：\_\_\_\_\_（全称，公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、报价单

武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包一包件

应答人：									
地 址：									
联系人：									
电子邮件：									
联系人手机：									
传真：									
<b>采购综述</b>									
<p>1. 鉴于采购方采购需求，拟此报价单。</p> <p>2. 应答人必须由法定代表人或其授权的委托代理人负责报价、签订合同及办理与此有关的一切事务。</p> <p>3. 报价单上加盖应答人公章。</p> <p>4. 应答人提供的劳务分包、专业分包和各类服务均用人民币报价。</p> <p>5. 采购方将在参与报价的应答人中以比价的方式确定本次采购项目谈判流程入选单位。</p>									
<b>报价情况</b>									
序号	项目部位	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	除税单价(元)	除税合计(元)	工作内容	备注(项目特征描述)
1		马鞍收费站-综合楼							
2	马鞍收费站-综合楼	011702 001001	基础	m2	176.95			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
3	马鞍收费站-综合楼	011702 001002	基础	m2	259.72			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

4	马鞍收费站-综合楼	011702 001003	基础	m2	6.91			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
5	马鞍收费站-综合楼	011702 005001	基础梁	m2	617.53			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
6	马鞍收费站-综合楼	011702 002001	矩形柱	m2	791.69			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
7	马鞍收费站-综合楼	011702 014001	有梁板	m2	3067.73			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
8	马鞍收费站-综合楼	011702 014002	有梁板、平板、后浇带(盘扣支撑架)	m3	5897.26			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
9	马鞍收费站-综合楼	011702 024001	楼梯	m2	164.01			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
10	马鞍收费站-综合楼	011702 003001	构造柱	m2	532.43			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
11	马鞍收费站-综合楼	011702 008001	圈梁	m2	899.93			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
12	马鞍收费站-综合楼	011702 009001	过梁	m2	42.6			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

13	马鞍收费站-综合楼	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	8.27			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
14	马鞍收费站-综合楼	011702 016001	平板	m2	226.45			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
15	马鞍收费站-综合楼	011702 025001	压顶	m2	51.16			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
16	马鞍收费站-综合楼	011702 027001	台阶	m2	113.36			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
17	马鞍收费站-综合楼	011702 001005	散水、坡道	m2	35.77			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
18	马鞍收费站-综合楼	011701 001001	综合脚手架	m2	1580.03			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
19	马鞍收费站-综合楼	011701 002001	外脚手架	m2	791.69			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
20	马鞍收费站-综合楼	011701 002002	外脚手架	m2	153			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计

21	马鞍收费站-综合楼	011701 006001	满堂脚手架	m2	366.94			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
22		马鞍收费站-天棚							
23	马鞍收费站-天棚	011702 001001	垫层模板	m2	15.76			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
24	马鞍收费站-天棚	011702 001002	独立基础模板	m2	73.2			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
25	马鞍收费站-天棚	011702 002001	矩形柱模板 (3.6米以内)	m2	360			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
26	马鞍收费站-天棚	011702 014001	有梁板模板	m2	1187.79			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
27	马鞍收费站-天棚	011702 014002	有梁板模板支撑	m2	4683.91			1.材料搬运;2.搭、拆支撑架;3.材料的整理及堆放	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
28	马鞍收费站-天棚	011702 006001	矩形梁模板	m2	145.97			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
29	马鞍收费站-天棚	011702 006002	矩形梁模板支	m2	99.92			1.材料搬运;2.搭、拆支撑架;3.材料的整理及堆放	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

			撑						2. 达到设计及施工现行规范
30	马鞍收费站-天棚	011702 008001	圈梁	m2	107.8			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
31	马鞍收费站-天棚	011701 001001	综合脚手架	m2	388.13			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 10.2 米 3. 搭设方式: 综合考虑
32	马鞍收费站-天棚	011701 002001	外脚手架	m2	1189.98			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
33	马鞍收费站-天棚	011701 006001	满堂脚手架	m2	776.24			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 10m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
34		马鞍收费站-设备用房							
35	马鞍收费站-设备用房	011702 001001	基础	m2	32.22			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
36	马鞍收费站-设备用房	011702 001002	基础	m2	35.08			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
37	马鞍收费站	011702	基础	m2	28.08			模板及支撑制作、安装、拆除、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外

	站-设备用房	001003						堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	运输 2. 达到设计及施工现行规范
38	马鞍收费站-设备用房	011702 001004	基础	m2	30.82			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
39	马鞍收费站-设备用房	011702 005001	基础梁	m2	92.81			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
40	马鞍收费站-设备用房	011702 002001	矩形柱	m2	173.68			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
41	马鞍收费站-设备用房	011702 011001	直形墙	m2	333.34			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
42	马鞍收费站-设备用房	011702 014002	有梁板模板	m2	365.59			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
43	马鞍收费站-设备用房	011702 014003	有梁板支撑	m2	1360.85			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
44	马鞍收费站-设备用房	011702 003001	构造柱	m2	44.25			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
45	马鞍收费站-设备用房	011702 008001	圈梁	m2	73.42			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
46	马鞍收费站-设备用房	011702 021001	栏板	m2	86.07			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

47	马鞍收费站-设备用房	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	20.59			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
48	马鞍收费站-设备用房	011702 027001	台阶	m2	14.88			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
49	马鞍收费站-设备用房	011702 001005	散水、坡道	m2	6.98			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
50	马鞍收费站-设备用房	011701 001001	综合脚手架	m2	283.51			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
51	马鞍收费站-设备用房	011701 002001	外脚手架	m2	352.32			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
52	马鞍收费站-设备用房	011701 002002	外脚手架	m2	438.72			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
53	马鞍收费站-设备用房	011701 006001	满堂脚手架	m2	252.15			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
54		马鞍收费站-							

		门房及伸缩门门洞							
55	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001001	基础	m2	10			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
56	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001002	基础	m2	13			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
57	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001004	基础	m2	8.06			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
58	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702005001	基础梁	m2	21.12			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
59	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702002001	矩形柱	m2	38.97			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
60	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702014001	有梁板	m2	51.7			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
61	马鞍收费站-门房及	011702003001	构造柱	m2	17.81			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

	伸缩门门洞							刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
62	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702008001	圈梁	m2	12.61			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
63	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702009001	过梁	m2	4.21			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
64	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702021001	栏板	m2	23.28			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
65	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	2.74			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
66	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011702001005	散水、坡道	m2	3.5			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
67	马鞍收费站-门房及伸缩门门洞	011701001001	综合脚手架	m2	25			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
68		里潭收费站-综合楼							

69	里潭收费站-综合楼	011702 001001	基础	m2	113.86			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
70	里潭收费站-综合楼	011702 001002	基础	m2	273.17			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
71	里潭收费站-综合楼	011702 001003	基础	m2	9.12			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
72	里潭收费站-综合楼	011702 005001	基础梁	m2	552.2			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
73	里潭收费站-综合楼	011702 002001	矩形柱	m2	844.62			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
74	里潭收费站-综合楼	011702 014001	有梁板	m2	3196.68			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
75	里潭收费站-综合楼	011702 014002	有梁板、平板、后浇带(盘扣支撑架)	m3	5989.68			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
76	里潭收费站-综合楼	011702 024001	楼梯	m2	164.01			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
77	里潭收费站-综合楼	011702 003001	构造柱	m2	634.03			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

78	里潭收费站-综合楼	011702 008001	圈梁	m2	838.34			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
79	里潭收费站-综合楼	011702 009001	过梁	m2	98.76			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
80	里潭收费站-综合楼	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	11.76			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
81	里潭收费站-综合楼	011702 016001	平板	m2	161.13			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
82	里潭收费站-综合楼	011702 025001	压顶	m2	203.68			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
83	里潭收费站-综合楼	011702 027001	台阶	m2	113.36			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
84	里潭收费站-综合楼	011702 001005	散水、坡道	m2	35.77			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
85	里潭收费站-综合楼	011701 001001	综合脚手架	m2	1601.77			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
86	里潭收费站-综合楼	011701 002001	外脚手架	m2	791.69			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织

									设计
87	里潭收费站-综合楼	011701 002002	外脚手架	m2	153			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
88	里潭收费站-综合楼	011701 006001	满堂脚手架	m2	366.94			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
89		里潭收费站-设备房							
90	里潭收费站-设备房	011702 001001	基础	m2	32.22			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
91	里潭收费站-设备房	011702 001002	基础	m2	35.08			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
92	里潭收费站-设备房	011702 001003	基础	m2	28.08			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
93	里潭收费站-设备房	011702 001004	基础	m2	30.82			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
94	里潭收费站-设备房	011702 005001	基础梁	m2	92.81			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
95	里潭收费	011702	矩形柱	m2	173.68			模板及支撑制作、安装、拆除、	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外

	站-设备房	002001						堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	运输 2. 达到设计及施工现行规范
96	里潭收费站-设备房	011702 011001	直形墙	m2	333.34			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
97	里潭收费站-设备房	011702 014002	有梁板模板	m2	365.59			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
98	里潭收费站-设备房	011702 014003	有梁板支撑	m2	1360.85			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
99	里潭收费站-设备房	011702 003001	构造柱	m2	44.25			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
100	里潭收费站-设备房	011702 008001	圈梁	m2	73.42			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
101	里潭收费站-设备房	011702 021001	栏板	m2	86.07			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
102	里潭收费站-设备房	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	20.59			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
103	里潭收费站-设备房	011702 027001	台阶	m2	14.88			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
104	里潭收费站-设备房	011702 001005	散水、坡道	m2	6.98			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

105	里潭收费站-设备房	011701 001001	综合脚手架	m2	283.51			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3.拆除脚手架后材料的堆放。	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:4.8米 3.搭设方式:综合考虑
106	里潭收费站-设备房	011701 002001	外脚手架	m2	352.32			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
107	里潭收费站-设备房	011701 002002	外脚手架	m2	438.72			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
108	里潭收费站-设备房	011701 006001	满堂脚手架	m2	252.15			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
109		里潭收费站-天棚							
110	里潭收费站-天棚	011702 001001	垫层模板	m2	12.48			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
111	里潭收费站-天棚	011702 001002	独立基础模板	m2	57.6			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
112	里潭收费站-天棚	011702 002002	矩形柱模板	m2	273.15			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

								刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
113	里潭收费站-天棚	011702 014002	有梁板模板	m2	1488.88			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
114	里潭收费站-天棚	011702 014003	有梁板模板支撑(8m以内)	m2	2328.48			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
115	里潭收费站-天棚	011702 014004	有梁板模板支撑(8m以上)	m2	3566.37			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
116	里潭收费站-天棚	011702 008001	圈梁	m2	172.22			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
117	里潭收费站-天棚	011701 001001	综合脚手架	m2	324			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 10.4 米 3. 搭设方式: 综合考虑
118	里潭收费站-天棚	011701 002001	外脚手架	m2	206.08			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
119	里潭收费站-天棚	011701 006001	满堂脚手架	m2	615.85			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 10.4m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计

合计	含税总价：人民币大写： RMB: 元； 除税总价：人民币大写： RMB: 元； 税率： %
----	-----------------------------------------------------

### 报价须知

1. 合同单价：合同为综合单价合同，不受外部环境及施工工艺变化而改变，在合同执行过程中，不含税单价不作任何调整，成交人不得以施工期间人工、材料、机械价格因素等任何理由要求调整合同单价。
2. 采购采取的定价方式：原则上以最低不含税报价为第一成交候选人。
3. 技术要求及技术标准：满足国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等，满足施工图设计要求、采购人与建设单位总包合同对工程质量的约定。
4. 工期要求：120 日历天，满足业主及采购人工程进度计划要求，具体开工日期以采购人通知开工日为准。
5. 付款方式：  
甲方按月给乙方办理结算，每期结算支付比例按不超过 85% 办理，在甲方整个房建项目取得竣工验收证书后三个月内支付至 90%，工程结算完成且政府审计完成支付至 95%。质量缺陷期满，且甲方获得业主最后一笔尾款后支付至 100%。
6. 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的不含税综合单价，《工程量清单》中注明的除外。合同单价已综合考虑各种零星节点施工、各种施工方法工艺和施工难易程度产生的差异，费用不再单独列项计取，成交人不得以诸如“清单描述不全”、“政府政策文件调整”等任何理由增加费用。
7. 为体现公平、公正报价，格式遵照本报价单格式进行上报并在左上方应答人处加盖单位公章，此报价报至我方后，如未经过我方同意，不得更改。
8. 评审结果确定后，采购方将以书面/电话或其他形式通知所有应答单位结果。
9. 价格组成：（1）施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他全部税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收、环保、文明施工调遣（进出场）、治安管理等措施费用；（2）安全质量环保隐患排查及事故处置费用；质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要应答人配合的费用；政府行政部门对应答人行政违法行为的罚款（包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款）等；（3）施工期间材料、人工及设备上涨引起的风险费用；（4）测量复核等引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用；（5）各类社会保险及商业保险等保险费用；（6）甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用；（7）安全生产、文明施工费（即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用）；（8）建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容；（9）合同明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等；（10）其他：临时工程的建设与拆除、脚手架、木模板在采购人使用期间的使用费、维修保养费、现场保管费、进出场运杂费、装卸费及场内拆装运费。

应答人自行考虑施工期间的工期风险，采购人不承担因工期延误造成周转材料（脚手架、木模板等）超期占用的费用和责任。

10. 计量规则：以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定以执行《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》为准

11. 应答人承诺：若被确定为成交候选人，同意按本次采购活动中各包件第一成交候选人相同清单项价格中的最低报价，作为合同签约价格。

## 五、报价单

武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包二包件

应答人：									
地 址：									
联系人：									
电子邮件：									
联系人手机：									
传真：									
<b>采购综述</b>									
<p>1. 鉴于采购方采购需求，拟此报价单。</p> <p>2. 应答人必须由法定代表人或其授权的委托代理人负责报价、签订合同及办理与此有关的一切事务。</p> <p>3. 报价单上加盖应答人公章。</p> <p>4. 应答人提供的劳务分包、专业分包和各类服务均用人民币报价。</p> <p>5. 采购方将在参与报价的应答人中以比价的方式确定本次采购项目谈判流程入选单位。</p>									
<b>报价情况</b>									
序号	项目部位	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	除税单价(元)	除税合计(元)	工作内容	备注(项目特征描述)
1		城隍收费站-综合楼							
2	城隍收费站-综合楼	011702001001	基础	m2	120.52			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
3	城隍收费站-综合楼	011702001006	基础	m2	260.52			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

4	城隍收费 站-综合楼	011702 001002	基础	m2	3.88			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
5	城隍收费 站-综合楼	011702 001003	基础	m2	1			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
6	城隍收费 站-综合楼	011702 005001	基础梁	m2	386.84			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
7	城隍收费 站-综合楼	011702 002001	矩形柱	m2	825.71			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
8	城隍收费 站-综合楼	011702 014001	有梁板	m2	2820.33			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
9	城隍收费 站-综合楼	011702 014002	有梁板、 平板、后 浇带(盘 扣支撑 架)	m3	5987.64			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整 理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
10	城隍收费 站-综合楼	011702 024001	楼梯	m2	167.16			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
11	城隍收费 站-综合楼	011702 016001	平板	m2	695.43			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
12	城隍收费 站-综合楼	011702 003001	构造柱	m2	546.69			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范

13	城隍收费 站-综合楼	011702 008001	圈梁	m2	718.36			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
14	城隍收费 站-综合楼	011702 009001	过梁	m2	62.43			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
15	城隍收费 站-综合楼	011702 023001	雨篷、悬 挑板、阳 台板	m2	277.51			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
16	城隍收费 站-综合楼	011702 025001	压顶	m2	283.01			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
17	城隍收费 站-综合楼	011702 027001	台阶	m2	31.37			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
18	城隍收费 站-综合楼	011702 001005	散水、坡 道	m2	42.95			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
19	城隍收费 站-综合楼	011701 001001	综合脚 手架	m2	1738.46			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;3. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
20	城隍收费 站-综合楼	011701 002001	外脚手 架	m2	643.66			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;4. 拆除脚手架后材料的堆 放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工 高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计
21	城隍收费 站-综合楼	011701 002002	外脚手 架	m2	941.64			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内

								子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
22	城隍收费站-综合楼	011701 006001	满堂脚手架	m2	407.27			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
23		城隍收费站-天棚							
24	城隍收费站-天棚	011702 001001	垫层模板	m2	16.6			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
25	城隍收费站-天棚	011702 001002	桩承台模板	m2	121.26			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
26	城隍收费站-天棚	011702 001003	筏板基础模板	m2	53.4			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
27	城隍收费站-天棚	011702 002001	矩形柱模板 (3.6 米以内)	m2	98.37			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
28	城隍收费站-天棚	011702 002002	矩形柱模板 (9.8 米以内)	m2	380.18			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
29	城隍收费站-天棚	011702 014003	有梁板模板	m2	3529.39			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

								刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
30	城隍收费站-天棚	011702 014004	有梁板 模板支 撑(3.6 米以内)	m2	3485.59			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
31	城隍收费站-天棚	011702 014005	有梁板 模板支 撑(9.8 米以内)	m2	9241.4			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
32	城隍收费站-天棚	011702 008001	圈梁	m2	60.2			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
33	城隍收费站-天棚	011701 001001	综合脚 手架	m2	1404.6			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;3. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 13.4 米 3. 搭设方式: 综合考虑
34	城隍收费站-天棚	011701 002001	外脚手 架	m2	368			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;4. 拆除脚手架后材料的堆 放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工 高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计
35	城隍收费站-天棚	011701 006001	满堂脚 手架	m2	1030.83			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;6. 拆除脚手架后材料的堆 放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、 吊顶等装饰 1. 搭设高度: 10m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计
36		城隍收 费站- 设备房							

37	城隍收费 站-设备房	011702 001001	基础	m2	32.22			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
38	城隍收费 站-设备房	011702 001002	基础	m2	35.08			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
39	城隍收费 站-设备房	011702 001003	基础	m2	28.08			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
40	城隍收费 站-设备房	011702 001004	基础	m2	30.82			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
41	城隍收费 站-设备房	011702 005001	基础梁	m2	92.81			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
42	城隍收费 站-设备房	011702 002001	矩形柱	m2	173.68			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
43	城隍收费 站-设备房	011702 011001	直形墙	m2	333.34			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
44	城隍收费 站-设备房	011702 014002	有梁板 模板	m2	365.59			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
45	城隍收费 站-设备房	011702 014003	有梁板 支撑	m2	1360.85			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
46	城隍收费 站-设备房	011702 003001	构造柱	m2	44.25			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输

								刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
47	城隍收费 站-设备房	011702 008001	圈梁	m2	73.42			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
48	城隍收费 站-设备房	011702 021001	栏板	m2	86.07			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
49	城隍收费 站-设备房	011702 023001	雨篷、悬 挑板、阳 台板	m2	20.59			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
50	城隍收费 站-设备房	011702 027001	台阶	m2	14.88			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
51	城隍收费 站-设备房	011702 001005	散水、坡 道	m2	6.98			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
52	城隍收费 站-设备房	011701 001001	综合脚 手架	m2	283.51			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;3. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
53	城隍收费 站-设备房	011701 002001	外脚手 架	m2	352.32			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;4. 拆除脚手架后材料的堆 放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工 高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计
54	城隍收费 站-设备房	011701 002002	外脚手 架	m2	438.72			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;4. 拆除脚手架后材料的堆 放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计

55	城隍收费站-设备房	011701 006001	满堂脚手架	m2	252.15			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
56		分水收费站-综合楼							
57	分水收费站-综合楼	011702 001001	基础	m2	138.86			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
58	分水收费站-综合楼	011702 001002	基础	m2	262.12			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
59	分水收费站-综合楼	011702 001003	基础	m2	9.12			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
60	分水收费站-综合楼	011702 005001	基础梁	m2	540.51			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
61	分水收费站-综合楼	011702 002001	矩形柱	m2	751.9			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
62	分水收费站-综合楼	011702 014001	有梁板	m2	3196.68			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
63	分水收费站-综合楼	011702 014002	有梁板、平板、后浇带(盘)	m3	5989.68			1.材料搬运;2.搭、拆支撑架;3.材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整理及堆放

			扣支撑架)						3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
64	分水收费站-综合楼	011702024001	楼梯	m2	164.01			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
65	分水收费站-综合楼	011702003001	构造柱	m2	580.45			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
66	分水收费站-综合楼	011702008001	圈梁	m2	838.34			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
67	分水收费站-综合楼	011702009001	过梁	m2	98.76			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
68	分水收费站-综合楼	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	11.76			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
69	分水收费站-综合楼	011702016001	平板	m2	161.13			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
70	分水收费站-综合楼	011702025001	压顶	m2	203.68			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
71	分水收费站-综合楼	011702027001	台阶	m2	113.36			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
72	分水收费站-综合楼	011702001005	散水、坡道	m2	35.77			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

73	分水收费站-综合楼	011701001001	综合脚手架	m2	1601.77			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3.拆除脚手架后材料的堆放。	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:7.8m 3.搭设方式:综合考虑
74	分水收费站-综合楼	011701002001	外脚手架	m2	791.69			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
75	分水收费站-综合楼	011701002002	外脚手架	m2	153			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
76	分水收费站-综合楼	011701006001	满堂脚手架	m2	366.94			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
77		分水收费站-设备房							
78	分水收费站-设备房	011702001001	基础	m2	24.48			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
79	分水收费站-设备房	011702001003	基础	m2	37.28			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2.达到设计及施工现行规范
80	分水收费站-设备房	011702001004	基础	m2	54.92			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

								刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
81	分水收费 站-设备房	011702 005001	基础梁	m2	107.43			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
82	分水收费 站-设备房	011702 002001	矩形柱	m2	173.68			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
83	分水收费 站-设备房	011702 011001	直形墙	m2	334.15			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
84	分水收费 站-设备房	011702 014002	有梁板 模板	m2	365.63			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
85	分水收费 站-设备房	011702 014003	有梁板 支撑	m2	1360.85			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
86	分水收费 站-设备房	011702 003001	构造柱	m2	31.76			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
87	分水收费 站-设备房	011702 008001	圈梁	m2	49.98			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
88	分水收费 站-设备房	011702 021001	栏板	m2	86.99			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
89	分水收费 站-设备房	011702 023001	雨篷、悬 挑板、阳 台板	m2	17.67			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
90	分水收费	011702	台阶	m2	14.88			模板及支撑制作、安装、拆除、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外

	站-设备房	027001						堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	运输 2. 达到设计及施工现行规范
91	分水收费 站-设备房	011702 001005	散水、坡 道	m2	6.35			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
92	分水收费 站-设备房	011701 001001	综合脚 手架	m2	283.51			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8米 3. 搭设方式: 综合考虑
93	分水收费 站-设备房	011701 002001	外脚手 架	m2	352.32			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
94	分水收费 站-设备房	011701 002002	外脚手 架	m2	602.88			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
95	分水收费 站-设备房	011701 006001	满堂脚 手架	m2	249.26			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
96		分水收 费站- 天棚							
97	分水收费 站-天棚	011702 001001	垫层模 板	m2	10.61			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

98	分水收费 站-天棚	011702 001002	桩承台 模板	m2	98.74			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
99	分水收费 站-天棚	011702 002002	矩形柱 模板	m2	301.98			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
100	分水收费 站-天棚	011702 014002	有梁板 模板	m2	1893.98			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
101	分水收费 站-天棚	011702 014003	有梁板 模板支 撑(8m 以内)	m2	3305.61			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
102	分水收费 站-天棚	011702 014004	有梁板 模板支 撑(8m 以上)	m2	3847.79			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
103	分水收费 站-天棚	011702 008001	圈梁	m2	210.24			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
104	分水收费 站-天棚	011702 003001	构造柱	m2	4.44			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
105	分水收费 站-天棚	011701 001001	综合脚 手架	m2	418			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;3. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 10.4 米 3. 搭设方式: 综合考虑
106	分水收费 站-天棚	011701 002001	外脚手 架	m2	257.6			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工 高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙

								子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 搭设高度:15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
107	分水收费站-天棚	011701 006001	满堂脚手架	m2	814.6			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:10.4m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
合计						含税总价: 人民币大写:     RMB:        元; 除税总价: 人民币大写:     RMB:        元; 税率:            %			
<b>报价须知</b>									
<p>1. 合同单价: 合同为综合单价合同, 不受外部环境及施工工艺变化而改变, 在合同执行过程中, 不含税单价不作任何调整, 成交人不得以施工期间人工、材料、机械价格因素等任何理由要求调整合同单价。</p> <p>2. 采购采取的定价方式: 原则上以最低不含税报价为第一成交候选人。</p> <p>3. 技术要求及技术标准: 满足国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等, 满足施工图设计要求、采购人与建设单位总包合同对工程质量的约定。</p> <p>4. 工期要求:120 日历天, 满足业主及采购人工程进度计划要求, 具体开工日期以采购人通知开工日为准。</p> <p>5. 付款方式: 甲方按月给乙方办理结算, 每期结算支付比例按不超过 85%办理, 在甲方整个房建项目取得竣工验收证书后三个月内支付至 90%, 工程结算完成且政府审计完成支付支付至 95%。质量缺陷期满, 且甲方获得业主最后一笔尾款后支付至 100%。</p> <p>6. 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的不含税综合单价, 《工程量清单》中注明的除外。合同单价已综合考虑各种零星节点施工、各种施工方法工艺和施工难易程度产生的差异, 费用不再单独列项计取, 成交人不得以诸如“清单描述不全”、“政府政策文件调整”等任何理由增加费用。</p> <p>7. 为体现公平、公正报价, 格式遵照本报价单格式进行上报并在左上方应答人处加盖单位公章, 此报价报至我方后, 如未经过我方同意, 不得更改。</p> <p>8. 评审结果确定后, 采购方将以书面/电话或其他形式通知所有应答单位结果。</p> <p>9. 价格组成: (1) 施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、材料费、机械费、水电气、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他全部</p>									

税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收、环保、文明施工调遣(进出场)、治安管理等措施费用；(2)安全质量环保隐患排查及事故处置费用；质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要应答人配合的费用；政府行政部门对应答人行政违法行为的罚款(包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款)等；(3)施工期间材料、人工及设备上涨引起的风险费用；(4)测量复核等引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用；(5)各类社会保险及商业保险等保险费用；(6)甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用；(7)安全生产、文明施工费(即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用)；(8)建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容；(9)合同明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等；(10)其他：**临时工程的建设与拆除、脚手架、木模板在采购人使用期间的使用费、维修保养费、现场保管费、进出场运杂费、装卸费及场内拆装转运费。应答人自行考虑施工期间的工期风险，采购人不承担因工期延误造成周转材料(脚手架、木模板等)超期占用的费用和责任。**

10. 计量规则：以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定以执行《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》为准

11. 应答人承诺：若被确定为成交候选人，同意按本次采购活动中各包件第一成交候选人相同清单项价格中的最低报价，作为合同签约价格。

## 五、报价单

武汉市市政路桥有限公司武汉至重庆高速公路武汉至汉川段房建工程项目模板脚手架专业分包三包件

应答人：									
地 址：									
联系人：									
电子邮件：									
联系人手机：									
传真：									
<b>采购综述</b>									
<p>1. 鉴于采购方采购需求，拟此报价单。</p> <p>2. 应答人必须由法定代表人或其授权的委托代理人负责报价、签订合同及办理与此有关的一切事务。</p> <p>3. 报价单上加盖应答人公章。</p> <p>4. 应答人提供的劳务分包、专业分包和各类服务均用人民币报价。</p> <p>5. 采购方将在参与报价的应答人中以比价的方式确定本次采购项目谈判流程入选单位。</p>									
<b>报价情况</b>									
序号	项目部位	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	除税单价(元)	除税合计(元)	工作内容	备注(项目特征描述)
1		华严服务区-设备用房(东区)							
2	华严服务区-设备用房(东区)	011702001001	基础	m2	32.22			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
3	华严服务	011702	基础	m2	15.42			模板及支撑制作、安装、拆除、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外

	区-设备用房 (东区)	001003						堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	运输 2. 达到设计及施工现行规范
4	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 001004	基础	m2	51.69			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
5	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 005001	基础梁	m2	137.58			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
6	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 002001	矩形柱	m2	142.8			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
7	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 014001	有梁板模板	m2	449.02			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
8	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 014002	有梁板支撑	m2	927.36			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
9	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 003001	构造柱	m2	16.44			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
10	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 008001	圈梁	m2	32.89			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
11	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 021001	栏板	m2	118.32			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
12	华严服务区-设备用房 (东区)	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	16.06			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

13	华严服务区-设备用房(东区)	011702001005	散水、坡道	m2	7.91			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
14	华严服务区-设备用房(东区)	011701001001	综合脚手架	m2	193.2			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
15	华严服务区-设备用房(东区)	011701002001	外脚手架	m2	133.44			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
16	华严服务区-设备用房(东区)	011701002002	外脚手架	m2	426.24			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;5. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
17	华严服务区-设备用房(东区)	011701006001	满堂脚手架	m2	174.64			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
18		华严服务区-设备用房(西区)							
19	华严服务区-设备用房(西区)	011702001001	基础	m2	52.18			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

20	华严服务区-设备用房(西区)	011702 001003	基础	m2	63.17			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
21	华严服务区-设备用房(西区)	011702 001004	基础	m2	86.27			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
22	华严服务区-设备用房(西区)	011702 005001	基础梁	m2	153.61			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
23	华严服务区-设备用房(西区)	011702 002001	矩形柱	m2	187.04			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
24	华严服务区-设备用房(西区)	011702 011001	直形墙	m2	440.44			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
25	华严服务区-设备用房(西区)	011702 014001	有梁板模板	m2	662.68			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
26	华严服务区-设备用房(西区)	011702 014002	有梁板支撑	m2	1382.98			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
27	华严服务区-设备用房(西区)	011702 003001	构造柱	m2	19.16			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
28	华严服务区-设备用房(西区)	011702 008001	圈梁	m2	38.98			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
29	华严服务区-设备用房(西区)	011702 009001	过梁	m2	6.05			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

	房（西区）							刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
30	华严服务区-设备用房（西区）	011702 021001	栏板	m2	170.43			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
31	华严服务区-设备用房（西区）	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	26.58			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
32	华严服务区-设备用房（西区）	011702 001005	散水、坡道	m2	10.03			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
33	华严服务区-设备用房（西区）	011701 001001	综合脚手架	m2	288.12			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;3. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
34	华严服务区-设备用房（西区）	011701 002001	外脚手架	m2	384.96			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;4. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
35	华严服务区-设备用房（西区）	011701 002002	外脚手架	m2	511.68			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;5. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
36	华严服务区-设备用房（西区）	011701 006001	满堂脚手架	m2	312.06			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度: 7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
37		华严服							

		务区-宿舍楼						
38	华严服务区-宿舍楼	011702 001001	垫层模板	m2	96.96		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
39	华严服务区-宿舍楼	011702 001002	桩承台模板	m2	146.61		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
40	华严服务区-宿舍楼	011702 005001	基础梁模板	m2	409.77		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
41	华严服务区-宿舍楼	011702 002001	矩形柱模板	m2	423.2		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
42	华严服务区-宿舍楼	011702 014002	有梁板模板	m2	2600.19		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
43	华严服务区-宿舍楼	011702 014003	有梁板模板支撑	m2	3876.66		1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑架;3. 材料的整理及堆放	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
44	华严服务区-宿舍楼	011702 023001	雨篷	m2	23.22		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
45	华严服务区-宿舍楼	011702 009003	女儿墙模板	m2	98.65		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
46	华严服务区-宿舍楼	011702 003001	构造柱	m2	276.98		模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范

47	华严服务区-宿舍楼	011702 008001	圈梁	m2	397.13			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
48	华严服务区-宿舍楼	011702 025001	压顶	m2	34.38			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
49	华严服务区-宿舍楼	011702 009002	设备基础模板	m2	51.9			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
50	华严服务区-宿舍楼	011702 009001	过梁	m2	70.05			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
51	华严服务区-宿舍楼	011702 009004	楼梯	m2	72.6			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
52	华严服务区-宿舍楼	011701 001001	综合脚手架	m2	1228.47			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 6.6m 3. 搭设方式: 综合考虑
53		华严服务区-综合楼(东区)							
54	华严服务区-综合楼(东区)	011702 001001	基础	m2	206.35			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
55	华严服务区-综合楼	011702 001002	基础	m2	401.59			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

	(东区)							刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
56	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 001003	基础	m2	6.91			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
57	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 005001	基础梁	m2	2810.58			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
58	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 002001	矩形柱	m2	963.28			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
59	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 014001	有梁板	m2	6687.44			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
60	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 006001	矩形梁	m2	1669.29			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
61	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 014003	有梁板、 平板、后 浇带(盘 扣支撑 架)	m3	2081.08			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高 5m 以内 2、材料搬运; 搭、拆支撑架; 材料的整 理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
62	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 014004	有梁板、 平板、后 浇带(盘 扣支撑 架)	m3	16187.4			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;4. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高 5m 以内 2、材料搬运; 搭、拆支撑架; 材料的整 理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
63	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 024001	楼梯	m2	58.8			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范

64	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 003001	构造柱	m2	626.32			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
65	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 008001	圈梁	m2	708.16			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
66	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 009001	过梁	m2	13.81			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
67	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 023001	雨篷、悬 挑板、阳 台板	m2	89.25			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
68	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 016001	平板	m2	8.14			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
69	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 025001	压顶	m2	299.58			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
70	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 027001	台阶	m2	113.36			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
71	华严服务区-综合楼 (东区)	011702 001005	散水、坡 道	m2	25.98			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
72	华严服务区-综合楼 (东区)	011701 001001	综合脚 手架	m2	3707.52			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;6. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
73	华严服务	011701	外脚手	m2	3342.76			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工

	区-综合楼 (东区)	002001	架					拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度:15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
74	华严服务区-综合楼 (东区)	011701 002002	外脚手架	m2	4287.91			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度:15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
75	华严服务区-综合楼 (东区)	011701 006001	满堂脚手架	m2	3707.52			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
76		<b>华严服务区- 综合楼 (西区)</b>							
77	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 001001	基础	m2	206.35			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
78	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 001002	基础	m2	401.59			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
79	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 001003	基础	m2	6.91			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
80	华严服务区-综合楼	011702 005001	基础梁	m2	2810.58			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

	(西区)							刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
81	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 002001	矩形柱	m2	963.28			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
82	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 003001	构造柱	m2	626.32			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
83	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 014001	有梁板	m2	6687.44			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
84	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 006001	矩形梁	m2	1669.29			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
85	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 014002	有梁板、 平板、后 浇带(盘 扣支撑 架)	m3	2081.08			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;3. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整 理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
86	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 014003	有梁板、 平板、后 浇带(盘 扣支撑 架)	m3	16187.4			1. 材料搬运;2. 搭、拆支撑 架;4. 材料的整理及堆放	1、支撑高度:层高5m以内 2、材料搬运;搭、拆支撑架;材料的整 理及堆放 3、盘扣式支撑架 4、满足图纸设计及相关规范要求
87	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 024001	楼梯	m2	58.8			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
88	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 008001	圈梁	m2	708.16			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范

89	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 009001	过梁	m2	13.81			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
90	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	89.25			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
91	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 016001	平板	m2	8.14			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
92	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 025001	压顶	m2	299.58			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
93	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 027001	台阶	m2	113.36			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
94	华严服务区-综合楼 (西区)	011702 001005	散水、坡道	m2	25.98			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
95	华严服务区-综合楼 (西区)	011701 001001	综合脚手架	m2	3707.52			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;6. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.8m 3. 搭设方式: 综合考虑
96	华严服务区-综合楼 (西区)	011701 002001	外脚手架	m2	3342.76			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;7. 拆除脚手架后材料的堆放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工高度超过3.6米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
97	华严服务区-综合楼	011701 002002	外脚手架	m2	4287.91			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1. 搭设高度: 15m以内

	(西区)							子:8. 拆除脚手架后材料的堆放。	2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
98	华严服务区-综合楼 (西区)	011701 006001	满堂脚手架	m2	3707.52			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;9. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
99		华严服务区- 维修间 (东区)							
100	华严服务区-维修间 (东区)	011702 001001	基础	m2	15.9			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
101	华严服务区-维修间 (东区)	011702 001004	基础	m2	29.45			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
102	华严服务区-维修间 (东区)	011702 005001	基础梁	m2	68.18			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
103	华严服务区-维修间 (东区)	011702 002001	矩形柱	m2	92.08			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
104	华严服务区-维修间 (东区)	011702 014001	有梁板模板	m2	220.49			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
105	华严服务区-维修间	011702 014002	有梁板支撑	m2	609.02			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输

	(东区)							刷隔离剂等。	2. 达到设计及施工现行规范
106	华严服务区-维修间 (东区)	011702 003001	构造柱	m2	23.94			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
107	华严服务区-维修间 (东区)	011702 008001	圈梁	m2	14.64			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
108	华严服务区-维修间 (东区)	011702 009001	过梁	m2	1.8			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
109	华严服务区-维修间 (东区)	011702 021001	栏板	m2	53.52			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
110	华严服务区-维修间 (东区)	011702 023001	雨篷、悬 挑板、阳 台板	m2	18.96			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
111	华严服务区-维修间 (东区)	011702 001005	散水、坡 道	m2	3.92			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
112	华严服务区-维修间 (东区)	011701 001001	综合脚 手架	m2	126.88			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;9. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
113	华严服务区-维修间 (东区)	011701 002001	外脚手 架	m2	91.2			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;10. 拆除脚手架后材料的堆 放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工 高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计
114	华严服务	011701	外脚手	m2	249.6			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、	砌筑高度在 3.6m 以外的砖及砌块内墙

	区-维修间 (东区)	002002	架					拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;11. 拆除脚手架后材料的堆放。	1. 搭设高度:15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
115	华严服务区-维修间 (东区)	011701 006001	满堂脚手架	m2	116.48			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;12. 拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过 3.6 米天棚, 需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1. 搭设高度:7m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织设计
116		华严服务区- 维修间 (西区)							
117	华严服务区-维修间 (西区)	011702 001001	基础	m2	15.9			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
118	华严服务区-维修间 (西区)	011702 001004	基础	m2	29.45			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
119	华严服务区-维修间 (西区)	011702 005001	基础梁	m2	68.18			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
120	华严服务区-维修间 (西区)	011702 002001	矩形柱	m2	92.08			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
121	华严服务区-维修间 (西区)	011702 014002	有梁板模板	m2	220.49			模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 2. 达到设计及施工现行规范
122	华严服务	011702	有梁板	m2	609.02			模板及支撑制作、安装、拆除、	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外

	区-维修间 (西区)	014003	支撑					堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	运输 2. 达到设计及施工现行规范
123	华严服务 区-维修间 (西区)	011702 003001	构造柱	m2	23.94			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
124	华严服务 区-维修间 (西区)	011702 008001	圈梁	m2	14.64			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
125	华严服务 区-维修间 (西区)	011702 009001	过梁	m2	1.8			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
126	华严服务 区-维修间 (西区)	011702 021001	栏板	m2	53.52			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
127	华严服务 区-维修间 (西区)	011702 023001	雨篷、悬 挑板、阳 台板	m2	18.96			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
128	华严服务 区-维修间 (西区)	011702 001005	散水、坡 道	m2	3.92			模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等。	1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外 运输 2. 达到设计及施工现行规范
129	华严服务 区-维修间 (西区)	011701 001001	综合脚 手架	m2	126.88			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;12. 拆除脚手架后材料的堆 放。	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 4.8 米 3. 搭设方式: 综合考虑
130	华严服务 区-维修间 (西区)	011701 002001	外脚手 架	m2	91.2			1. 场内、场外材料搬运;2. 搭、 拆脚手架、挡脚板、上下翻板 子;13. 拆除脚手架后材料的堆 放。	独立柱、现浇混凝土单(连续)梁、施工 高度超过 3.6 米的框架柱、剪力墙 1. 搭设高度: 15m 以内 2. 搭设方式、脚手架材质: 按施工组织 设计

131	华严服务区-维修间 (西区)	011701 002002	外脚手架	m2	249.6			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;14.拆除脚手架后材料的堆放。	砌筑高度在3.6m以外的砖及砌块内墙 1.搭设高度:15m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
132	华严服务区-维修间 (西区)	011701 006001	满堂脚手架	m2	116.48			1.场内、场外材料搬运;2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子;15.拆除脚手架后材料的堆放。	层高超过3.6米天棚,需抹灰、刷油、吊顶等装饰 1.搭设高度:7m以内 2.搭设方式、脚手架材质:按施工组织设计
合计						含税总价:人民币大写: RMB: 元; 除税总价:人民币大写: RMB: 元; 税率: %			
<b>报价须知</b>									
<p>1.合同单价:合同为综合单价合同,不受外部环境及施工工艺变化而改变,在合同执行过程中,不含税单价不作任何调整,成交人不得以施工期间人工、材料、机械价格因素等任何理由要求调整合同单价。</p> <p>2.采购采取的定价方式:原则上以最低不含税报价为第一成交候选人。</p> <p>3.技术要求及技术标准:满足国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等,满足施工图设计要求、采购人与建设单位总包合同对工程质量的约定。</p> <p>4.工期要求:120日历天,满足业主及采购人工程进度计划要求,具体开工日期以采购人通知开工日为准。</p> <p>5.付款方式: 甲方按月给乙方办理结算,每期结算支付比例按不超过85%办理,在甲方整个房建项目取得竣工验收证书后三个月内支付至90%,工程结算完成且政府审计完成支付支付至95%。质量缺陷期满,且甲方获得业主最后一笔尾款后支付至100%。</p> <p>6.本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的含税综合单价,《工程量清单》中注明的除外。合同单价已综合考虑各种零星节点施工、各种施工方法工艺和施工难易程度产生的差异,费用不再单独列项计取,成交人不得以诸如“清单描述不全”、“政府政策文件调整”等任何理由增加费用。</p> <p>7.为体现公平、公正报价,格式遵照本报价单格式进行上报并在左上方应答人处加盖单位公章,此报价报至我方后,如未经我方同意,不得更改。</p> <p>8.评审结果确定后,采购方将以书面/电话或其他形式通知所有应答单位结果。</p> <p>9.价格组成:(1)施工范围内的安全生产、文明施工、工完场清、竣工验收、场地清理费用、分包工程人工费、材料费、机械费、水电气、</p>									

第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审费用、深化设计及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他全部税费、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收、环保、文明施工调遣(进出场)、治安管理等措施费用；（2）安全质量环保隐患排查及事故处置费用；质量、安全、环保配合费或其他在施工中需要应答人配合的费用；政府行政部门对应答人行政违法行为的罚款（包括但不限于对安全生产、文明施工、环境保护等的罚款）等；（3）施工期间材料、人工及设备上涨引起的风险费用；（4）测量复核等引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工、窝工损失及费用；（5）各类社会保险及商业保险等保险费用；（6）甲供材料、周转料、机械设备的看护、配合费用；（7）安全生产、文明施工费（即为严格按照工程所在地建筑施工现场安全质量标准化达标实施相关要求及武汉市市政建设集团《安全文明施工标准化指导手册》标准执行的费用）；（8）建设单位施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容；（9）合同明示或暗示的由应答人承担的所有责任、义务和一般风险等；（10）其他：**临时工程的建设与拆除、脚手架、木模板在采购人使用期间的使用费、维修保养费、现场保管费、进出场运杂费、装卸费及场内拆装转运费。应答人自行考虑施工期间的工期风险，采购人不承担因工期延误造成周转材料（脚手架、木模板等）超期占用的费用和责任。**

10. 计量规则：以符合本项目验收的工程实体数量且不超图纸设计及业主审计审核工程量，办理结算。工程量核定以执行《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》为准

11. 应答人承诺：若被确定为成交候选人，同意按本次采购活动中各包件第一成交候选人相同清单项价格中的最低报价，作为合同签约价格。